CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL *CONSTANTIN STERE* PLOIEŞTI

Com. Bucov, str. Dacia, nr. 11

Tel./Fax: 0244 / 275.972

Nr. 4628 /25 IUN. 2020

APROBAT,
DIRECTOR
SANDU ŞTEFAN CONSTANTIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE
DIRECTOR 1

Tema de proiectare REŢEA ELECTRICĂ ÎN PARC ŞI GRĂDINA ZOO

Reparaţia şi extinderea actualei reţele electrice este absolut necesară datorită numărului mare de agenţi economici care solicită spaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor alimentare, ceea ce implică un consum mai mare de energie electrică.

Alte motive sunt:

- apariţia unor ţarcuri noi
- extinderea spaţiului de parcare
- iluminatul pe timpul nopţii a aleilor din parc şi a căilor de acces în parcare
- cele două foraje (puţuri) puse în funcţiune de curând
- uzura fizică şi morală a actualei reşele electrice
- transformatorul existent de 160KVA nu mai poate asigura curentul electric necesar pentru confortul vizitatorilor şi pentru desfăşurarea activităţii unităţii noastre în condiţii normale.

DETALII – conform plan şi instrucţiuni ataşate

1. Sa vor înlocui tablourile:

1.1 TPP1 (Tablou Principal Parc 1)
1.2 TPP4 (Tablou Principal Parc 4)
1.3 TPT (Tablou Post Trafu)
1.4 TPP2 (Tablou Principal Parc 2)
1.5 TGZ (Tablou General Zoo)
1.6 TSZ2.1 (Tablou Secundar Zoo)

2. Sa va trasa cablu de alimentare subteran conform planului atasat:

2.1 PT-TPPO
2.2 PT-TPP2
2.3 TPP2-TSP
2.4 PT-TSC1
2.5 TSC1-TSC2
2.6 TSC2-TSC3
2.7 TSC3-TSC4
2.8 TSC4-TSC5
2.9 PT-TPP1
2.10 PT-TSC6
2.11 TSC6-TGZ
2.12 TGZ-C1
2.13 TGZ-C2
2.14 TGZ-TPZ3
2.15 TPZ3-TSZ3.1
2.16 TPZ3-TSZ3.2
2.17 TPZ3-TSZ3.4
2.18 TGZ-TSZ3.8
2.19 TSZ3.8-TSZ3.9
2.20 TGZ-TPZ1
2.21 TPZ1-TPZ2
2.22 TPZ1-C1
2.23 TPZ1-C2
2.24 TPZ1-C3
2.25 TPZ1-C4
2.26 TPZ1-C5
2.27 TPZ1-C6
2.28 TPZ1-C7

2.29 TPZ1-C8
2.30 TPZ1-C9
2.31 TGZ-TSZ2.1

3. Sa vor monta tablourile:

3.1 TSC1
3.2 TSC2
3.3 TSC3
3.4 TSC4
3.5 TSC5
3.6 TSC6
3.7 TPZ1

4. Sa vor schimba Post Trafu cu putere 400KVA

5. Sa vor monta 10 buc stalpi SMS echipat cu lampi LED cu 1M care va fi alimentate din TSC5

6. Sa vor monta 6 buc stalpi SMS echipat cu lampi LED cu 1M care va fi alimentate din TSP

7. Sa vor schimpa 7 buc corpuri de iluminat echipat cu LED 1M (care sunt linga tablou TSC5)

Întocmit,
Şef Serviciu Tehnic
Oprina Aurel